

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1	Element	Remont ogrodzenia przy chodniku ulicy Konopnickiej i ulicy Bulwary od strony ZSS nr 1 w Limanowej		
1.1	KNR 231/818/4	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na linkach na słupkach stalowych i cokole betonowym o wysokości 1,5-3,5 m wraz z bramami i furtkami stalowymi	m	108,00
1.2	KNR 1501/201/8	Rozbiórka zniszczonej podmurówki betonowej, grubość ponad 20 cm $98 * 0,4 * 1,0$ $= 39,20$ $39,20$	m3	39,20
1.3	KNR 401/108/9	Wywóz elementów ogrodzenia i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	45,00
1.4	KNR 1/202/6	Roboty ziemne związane z wykopem pod słupki i cokół ogrodzenia wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV $38 * 0,6 * 0,6 * 1,2 + 12 * 0,6 * 1,2$ $= 25,06$ $25,06$	m3	25,06
1.5	KNR 231/402/3	Uzupełnienie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe oraz pod cokół ogrodzenia, betonowa zwykła, beton C 16/20	m3	25,06
1.6	KNR 401/203/4	Uzupełnienie cokołu z żelbetu monolitycznego, wraz zabetonowaniem słupków ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych i stalowych wsporników pod ławki, beton C 20/25 oraz wykonaniem kapinosa od strony chodnika $96 * 1,0 * 0,40$ $= 38,40$ $38,40$	m3	38,40
1.7	KNR 202/1803/1	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gotowym cokole, (rozstaw 3,0 m), wysokość 5,0 m, słupki ocynkowane grubościennie fi min 76,1 mm, siatka powlekana rozpięta na linkach stalowych fi 5 mm co 0,5 m	m	56,00
1.8	KNR 202/1803/1	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gotowym cokole, (rozstaw 3,0 m), wysokość 1,5 m, słupki ocynkowane grubościennie fi min 76,1 mm, siatka powlekana rozpięta na linkach stalowych fi 5 mm co 0,5 m	m	41,60
1.9	KNP 7/135/1	Bramy wjazdowe jednoskrzydłowe przesuwne 4,0x2,0 m wraz z furtkami 1,2x2,0 m, ocynkowane, malowane proszkowo	szt	2,00